


- kompletnie okablowanie wraz z elementami aktywnymi doprowadzone do pom. serwerowni
- pozostałe bez zmian (ew. konieczność wymiany uszkodzonych kabli lub czujek)

- bariery na podczerwień - pozostają wraz z okablowaniem bez zmian
W projekcie przewiduje się:

- wymianę istniejącej centrali MC-32/16 na centralę GALAXY 520-C
- pomiar istniejących elementów, i kabli.
- wymianę istniejących klawiatur na właściwe dla systemu Galaxy
- doprowadzenie magistral i wykonanie okablowania pomieszczeń magazynu opakowań i warsztatu.

		ISM EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Okade SKADNICA SZEPETOWO			
Tytuł projektu System SSWIN - schemat instalacji			
Branża Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Nr projektu	
Projektowane Dariusz Maciecki		Projekt Wykonawczy	
Opracował mgr inż. Grzegorz Milech		Data 09.2013	
Sprawdzał mgr inż. Bartłomiej Skowroński		Skala	
Branża SSWIN		Nr rysunku 11_012	