

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane
Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Agencja Rezerw Materiałowych ul. Sienkiewicza 11/13 05-510 Konstancin-Jeziorna

INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Jakubowska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarze			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	parter	10.02+49.4+24.54	m ²	83.960	
	I piętro	102.45	m ²	102.450	
	II piętro	43.11	m ²	43.110	
				RAZEM	229.520
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
d.1	1216-01				
	parter	0.97*1.34+2.3*2.5+1.23*1.34	m ²	8.698	
	I piętro	1.64*1.34*3+1.24*1.34*3+2.24*2.5	m ²	17.178	
	II piętro	1.2*1.25*2	m ²	3.000	
				RAZEM	28.876
3	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi	m ²		
d.1	0354-10				
		0.9*2*6+0.85*2*2+0.8*2+0.9*2	m ²	17.600	
		0.85*2*16	m ²	27.200	
		0.85*2*8	m ²	13.600	
				RAZEM	58.400
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków po demontażu drzwi - analogia	m ²		
d.1	0724-01				
		0.2*(0.9*6+2*2*6+0.85*2+2*2*2+0.8*2+0.9+0.9*2)	m ²	9.320	
		0.3*(0.85*3+2*2*3)+0.2*(0.85*6+2*2*6)+0.33*(0.85*6+2*2*6)+0.12*(0.85+2*2)	m ²	20.370	
		0.33*(0.85+2*2)+0.24*(0.85+2*2)+0.16*(0.85*3+2*2*3)+0.14*(0.85*3+2*2*3)	m ²	7.130	
				RAZEM	36.820
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1	1202-09				
		571.417+229.52	m ²	800.937	
				RAZEM	800.937
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-08				
		571.417+229.52	m ²	800.937	
				RAZEM	800.937
7	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		
d.1	1134-02				
		497.637+36.96+36.82	m ²	571.417	
				RAZEM	571.417
8	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
d.1	1134-01				
		229.52	m ²	229.520	
				RAZEM	229.520
9	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany- analogia	m ²		
d.1	1204-02				
	parter	2.83*(75.93+6.96)-0.85*2*5-0.9*2*8-0.8*2-0.9*2-0.97*1.34-2.3*2.1-2.83*(1.57+1.61+2.33)-1.23*1.34	m ²	184.907	
	I piętro	2.53*110.18-0.85*2*16-1.64*1.34*3-1.24*1.34*3-2.24*2.1	m ²	235.274	
	II piętro	2.4*53.34-0.85*2*8	m ²	114.416	
	pas biały przy suficie	-36.96	m ²	-36.960	
				RAZEM	497.637
10	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach	m ²		
d.1	1204-02				
	parter	0.15*(75.92+6.96)	m ²	12.432	
	I piętro	0.15*110.18	m ²	16.527	
	II piętro	0.15*53.34	m ²	8.001	
				RAZEM	36.960
11		Numeracja pomieszczeń w kolorze ścian na wysokość 180 cm	szt		
d.1					
		7+16+8	szt	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNR-W 4-01	Szyldy przydrzwiowe malowane w kolorze przedsiionków - analogia	m ²		
d.1	1204-02				
		0.3*2.08*(8+16+8)	m ²	19.968	
				RAZEM	19.968
13		Napisy kondygnacji wraz z numerem pomieszczeń w kolorze ścian	szt		
d.1					
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-01	Szyldy przy schodach malowane w kolorze ciemnoszarym	m ²		
d.1	1204-02				
		0.4*2.45*3	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
15	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia	m ²		
d.1	1204-01				
		229.52	m ²	229.520	
				RAZEM	229.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	parter	Drzwi D1 (90x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
17 d.1	parter I piętro II piętro	Drzwi D2 (85x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
		2	szt	2.000	
		16	szt	16.000	
		8	szt	8.000	
				RAZEM	26.000
18 d.1	parter	Drzwi D4 (80x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	parter	Drzwi D5 (90x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 4-01 1215-06 parter I piętro II piętro	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		10.02+49.4+24.54	m ²	83.960	
		102.45	m ²	102.450	
		43.11	m ²	43.110	
				RAZEM	229.520
21 d.1	KNR-W 4-01 1215-04 parter I piętro II piętro	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		0.97*1.34+1.23*1.34	m ²	2.948	
		1.64*1.34*3+1.24*1.34*3	m ²	11.578	
		1.2*1.25	m ²	1.500	
				RAZEM	16.026
22 d.1	KNR 4-01 0816-02 parter I piętro II piętro	Ocyklinowanie podłóg - analogia	m ²		
		24.54	m ²	24.540	
		102.45	m ²	102.450	
		43.11	m ²	43.110	
				RAZEM	170.100
23 d.1	KNR 4-01 0815-07	Wymiana listwy przypodłogowej	m		
		75.28	m	75.280	
				RAZEM	75.280
24 d.1	KNR 2-02 1111-08 parter I piętro II piętro	Lakierowanie podłóg - analogia	m ²		
		10.02+49.4+24.54	m ²	83.960	
		102.45	m ²	102.450	
		43.11	m ²	43.110	
				RAZEM	229.520
2		Klatka schodowa			
25 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13.42+18.11	m ²	31.530	
				RAZEM	31.530
26 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		2.83*(8.04+10.9)+2.73*18.84	m ²	105.033	
		18.84+13.42	m ²	32.260	
				RAZEM	137.293
27 d.2	KNR-W 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych - celem naprawy istniejących rys - analogia	m		
		2.73*2	m	5.460	
				RAZEM	5.460
28 d.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach - analogia	m ²		
		0.6*2.73	m ²	1.638	
				RAZEM	1.638
29 d.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie siatki tynkarskiej zaprawą cementową	m ²		
		0.6*2.73	m ²	1.638	
				RAZEM	1.638

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian, sufitu i biegów schodów 2.83*(8.04+10.9)+2.73*18.84 18.84+13.42	m ² m ² m ²	 105.033 32.260	
				RAZEM	137.293
31	NNRNKB 7 d.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2.83*(8.04+10.9)+2.73*18.84	m ² m ²	 105.033	
				RAZEM	105.033
32	NNRNKB 7 d.2 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 13.42+18.11	m ² m ²	 31.530	
				RAZEM	31.530
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną ściany klatki schodowej - analogia 2.83*(8.04+10.9)+2.73*18.84	m ² m ²	 105.033	
				RAZEM	105.033
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały biegi schodów i sufit- analogia 13.42+18.11	m ² m ²	 31.530	
				RAZEM	31.530
3		Pokoje			
3.1		Parter			
35	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 44.4+15.47+15.56+15.64+15.37+15.6+15.26+15.61	m ² m ²	 152.910	
				RAZEM	152.910
36	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.15*1.34*4+1.57*2.1*6+0.98*1.34	m ² m ²	 27.259	
				RAZEM	27.259
37	KNR 4-04 d.3.1 0401-07	Rozebranie szaf wnękowych - analogia 2.83*(1.72+2.57+2.45+1.9*2+1.93*2+2.35+2.19)	m ² m ²	 53.600	
				RAZEM	53.600
38	KNR 4-01 d.3.1 0354-10	Wykucie z muru drzwi 0.85*2	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
39	KNR 4-01 d.3.1 0724-01	Uzupełnienie tynków po demontażu drzwi i szaf wnękowych - analogia 2.83*(1.72+2.57+2.45+1.9*2+1.93*2+2.35+2.19) 0.2*(0.85+2*2)	m ² m ² m ²	 53.600 0.970	
				RAZEM	54.570
40	KNR 4-01 d.3.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 334.839+125.015+49.082+152.91+54.57	m ² m ²	 716.416	
				RAZEM	716.416
41	KNR 19-01 d.3.1 0639-03	Oczyszczenie powierzchni w pomieszczeniu 003 -analogia 2.73*18.79-1.57*2.1-0.85*2-0.8*2	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
42	KNR 19-01 d.3.1 0643-05	Odgrybienie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych - pomieszczenie 003 2.73*18.79-1.57*2.1-0.85*2-0.8*2	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
43	KNR-W 4-01 d.3.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów 334.839+125.015+49.082+152.91	m ² m ²	 661.846	
				RAZEM	661.846
44	NNRNKB 7 d.3.1 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 334.839+125.015+49.082+54.57	m ² m ²	 563.506	
				RAZEM	563.506
45	NNRNKB 7 d.3.1 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 152.91	m ² m ²	 152.910	
				RAZEM	152.910
46	KNR-W 4-01 d.3.1 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany - analogia	m ²		
	pokój	(2.83-0.15)*(14.89+31.29-5.24)-1.15*1.34*4-0.85*2-0.8*2+(2.83-0.15)*13.87-1.57*2.1+(2.83-0.15)*13.8-1.57*2.1+(2.83-0.15)*13.94-1.57*2.1+(2.83-0.15)*13.82-1.57*2.1+(2.83-0.15)*13.78-1.57*2.1+(2.83-0.15)*13.84-1.57*2.1+(2.83-0.15)*11.35-0.98*1.34	m ²	332.152	
	wnęka przy oknie	0.05*(1.15*4+1.34*2*4+1.57*6+2.1*2*6+0.98+1.34*2+0.14)	m ²	2.687	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	334.839
47	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach	m ²		
d.3.1	1204-02	oraz wnęka przy oknie 0.15*(14.89+31.29+18.52+18.79+18.54+18.37+18.89+18.35+24.05) 0.14*(1.15+1.34*2)*4+0.27*(1.57+2.1*2)*6+0.14*(0.98+1.34*2+0.14) 0.15*(1.72+2.57+2.45+1.9*2+1.93*2+2.35+2.19) 0.15*(5.24+4.67+5+4.6+4.56+5.12+4.52+12.71)	m ² m ² m ² m ²	27.254 12.024 2.841 6.963	
				RAZEM	49.082
48	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną przedsiionki np. Barolo (złamana szarością czerwień), Tundra (złamana szarością zieleń) - analogia	m ²		
d.3.1	1204-02	(2.83-0.15)*(5.24-1.65+4.67-1.55+5-0.74+4.6-0.75+4.56-0.74+5.12-0.75+4.52-1.55+12.71-1.27)-0.85*2*2-0.8*2*8-0.9*2*6 (2.83-0.15)*(1.72+2.57+2.45+1.9*2+1.93*2+2.35+2.19) 0.2*(0.85+2*2)	m ² m ² m ²	73.286 50.759 0.970	
				RAZEM	125.015
49	KNR-W 4-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia	m ²		
d.3.1	1204-01	152.91	m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
50		Drzwi D2 (85x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
d.3.1	parter	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51		Szafy wnękowe - szafy jedno/dwu/trzyskrzydłowe rozwierane z płyty wiórowej; fronty – okleina naturalna; kolorystyka ciemna (kolorystyka: Venge Ciemne)	m ²		
d.3.1		2.83*(1.72+2.57+2.45+1.9*2+1.93*2+2.35+2.19)	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
52	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.3.1	1215-06	44.4+15.47+15.56+15.64+15.37+15.6+15.26+15.61	m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
53	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.3.1	1215-04	1.15*1.34*4+1.57*2.1*6+0.98*1.34	m ²	27.259	
				RAZEM	27.259
54	KNR 4-01	Ocyklinowanie podłóg - analogia	m ²		
d.3.1	0816-02	44.4+15.47+15.56+15.64+15.37+15.6+15.26+15.61	m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
55	KNR 4-01	Wymiana listwy przypodłogowej	m		
d.3.1	0815-07	14.89-0.85-0.69+31.29-0.85-1.65+18.52-1.57-0.85-0.8-1.55+18.79-1.57-0.9-0.8-0.74+18.54-1.57-0.9-0.75-0.8+18.37-1.57-0.8-0.9-0.74+18.89-1.57-0.75-0.8-0.9+18.35-1.57-1.55-0.8-0.9+24.05-0.8-1.27-0.8-0.85	m	148.280	
				RAZEM	148.280
56	KNR 2-02	Lakierowanie podłóg - analogia	m ²		
d.3.1	1111-08	44.4+15.47+15.56+15.64+15.37+15.6+15.26+15.61	m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
3.2		I piętro			
57	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.2	1216-01	15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ²	253.580	
				RAZEM	253.580
58	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
d.3.2	1216-01	1.27*1.34*3+1.25*1.34*14+1.18*1.34	m ²	30.137	
				RAZEM	30.137
59	KNR 4-04	Rozebranie szaf wnękowych - analogia	m ²		
d.3.2	0401-07	2.53*(2.41+1.9+2.405+2.3*2+1.895*2+1.965*2+2.62+2.85+2.96)	m ²	69.486	
				RAZEM	69.486
60	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków po demontażu szaf wnękowych - analogia	m ²		
d.3.2	0724-01	2.53*(2.41+1.9+2.405+2.3*2+1.895*2+1.965*2+2.62+2.85+2.96)	m ²	69.486	
				RAZEM	69.486
61	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3.2	1202-09	836.561+253.58	m ²	1090.141	
				RAZEM	1090.141
62	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.3.2	1204-08	836.561+253.58	m ²	1090.141	
				RAZEM	1090.141

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.3.2	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 572.236+131.545+63.294+69.486	m ² m ²	 836.561	
				RAZEM	836.561
64 d.3.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+ 3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ² m ²	 253.580	
				RAZEM	253.580
65 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany - analogia	m ²		
	101 pokój gościenny	2.53*14.5-1.27*1.34	m ²	34.983	
	102 pokój gościenny	2.53*(14.05+20.48)-1.27*1.34*2-1.25*1.34*2	m ²	80.607	
	103 pokój gościenny	2.53*14.24-1.25*1.34	m ²	34.352	
	104 pokój gościenny	2.53*14.06-1.25*1.34	m ²	33.897	
	105 pokój gościenny	2.53*14.18-1.25*1.34	m ²	34.200	
	106 pokój gościenny	2.53*14.10-1.25*1.34	m ²	33.998	
	107 pokój gościenny	2.53*14.18-1.25*1.34	m ²	34.200	
	108 pokój gościenny	2.53*14.34-1.25*1.34	m ²	34.605	
	109 pokój gościenny	2.53*13.44-1.25*1.34	m ²	32.328	
	110 pokój gościenny	2.53*13.08-1.25*1.34	m ²	31.417	
	111 pokój gościenny	2.53*13.10-1.25*1.34	m ²	31.468	
	112 pokój	2.53*14.26	m ²	36.078	
	113 pokój	2.53*8.94	m ²	22.618	
	114 pokój	2.53*17-1.18*1.34	m ²	41.429	
	115 pokój gościenny	2.53*(21.87+3.62)-1.25*1.34	m ²	62.815	
	116 pokój wnęka przy oknach	2.53*11.42-1.25*1.34-0.85*2 0.05*(1.27*14+1.34*2*14+1.17*6+1.34*2*6+1.24*4+1.34*2*4+1.64*3+1.34*2*3)	m ² m ²	25.518 5.352	
	biały pas przy suficie	-37.629	m ²	-37.629	
				RAZEM	572.236
66 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach oraz wnętrza przy oknie 0.15*(14.5+14.05+20.48+14.24+14.06+14.18+14.10+14.18+14.34+13.44+ 13.08+13.10+14.26+8.94+17+21.87+3.62+11.42) 0.15*(7.28+7.21+5.725+5.62+5.72+5.68+5.56+5.78+5.5+5.86+5.5+5.76) 0.14*(1.27*14+1.34*2*14+1.17*6+1.34*2*6+1.24*4+1.34*2*4+1.64*3+1.34*2*3)	m ² m ² m ² m ²	 37.629 10.679 14.986	
	wnęka przy oknach				
				RAZEM	63.294
67 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną przedsionki -analogia	m ²		
	101 pokój gościenny	2.53*7.28-0.8*2-0.85*2	m ²	15.118	
	102 pokój gościenny	2.53*(7.21+5.725)-0.8*2*2-0.85*2	m ²	27.826	
	103 pokój gościenny	2.53*5.62-0.8*2-0.85*2	m ²	10.919	
	104 pokój gościenny	2.53*5.72-0.8*2-0.85*2	m ²	11.172	
	105 pokój gościenny	2.53*5.68-0.8*2-0.85*2	m ²	11.070	
	106 pokój gościenny	2.53*5.56-0.8*2-0.85*2	m ²	10.767	
	107 pokój gościenny	2.53*5.78-0.8*2-0.85*2	m ²	11.323	
	108 pokój gościenny	2.53*5.5-0.8*2-0.85*2	m ²	10.615	
	109 pokój gościenny	2.53*5.86-0.8*2-0.85*2	m ²	11.526	
	110 pokój gościenny	2.53*5.5-0.8*2-0.85*2	m ²	10.615	
	111 pokój gościenny	2.53*5.76-0.8*2-0.85*2	m ²	11.273	
	biały pas przy suficie	-10.679	m ²	-10.679	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR-W 4-01 d.3.2 1204-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia 15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+ 3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ² m ²	RAZEM 253.580	131.545 253.580
69	d.3.2	Szafy wnekowe - szafy jedno/dwu/trzyskrzydłowe rozwierane z płyty wiórowej; fronty – okleina naturalna; kolorystyka ciemna (kolorystyka: Venge Ciemne) 2.53*(2.41+1.9+2.405+2.3*2+1.895*2+1.965*2+2.62+2.85+2.96)	m ² m ²	69.486 RAZEM	69.486 69.486
70	KNR-W 4-01 d.3.2 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+ 3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ² m ²	253.580 RAZEM	253.580 253.580
71	KNR-W 4-01 d.3.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 30.137	m ² m ²	30.137 RAZEM	30.137 30.137
72	KNR 4-01 d.3.2 0816-02	Ocyklinowanie podłóg - analogia 15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+ 3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ² m ²	253.580 RAZEM	253.580 253.580
73	KNR 4-01 d.3.2 0815-07	Wymiana listwy przypodłogowej 14.5+14.05+20.48+14.24+14.06+14.18+14.10+14.18+14.34+13.44+13.08+ 13.10+14.26-0.85+8.94-0.85+17-0.85+21.87-0.85+3.62+11.42-0.85	m m	246.610 RAZEM	246.610 246.610
74	KNR 2-02 d.3.2 1111-08	Lakierowanie podłóg - analogia 15.68+44.1+15.63+15.36+15.57+15.28+15.6+15.77+11.98+24.48+14.94+ 3.43+6.48+13.05+12.67+13.56	m ² m ²	253.580 RAZEM	253.580 253.580
3.3		II piętro			
75	KNR-W 4-01 d.3.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ² m ²	108.980 RAZEM	108.980 108.980
76	KNR-W 4-01 d.3.3 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.25*1.25*6+1.2*1.25*6	m ² m ²	18.375 RAZEM	18.375 18.375
77	KNR 4-04 d.3.3 0401-07	Rozebranie szaf wnekowych - analogia 2.42*(2.78+1.67+1.76+2.55)	m ² m ²	21.199 RAZEM	21.199 21.199
78	KNR 4-01 d.3.3 0724-01	Uzupełnienie tynków po demontażu szaf wnekowych - analogia 2.42*(2.78+1.67+1.76+2.55)	m ² m ²	21.199 RAZEM	21.199 21.199
79	KNR 4-01 d.3.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 352.98+108.98	m ² m ²	461.960 RAZEM	461.960 461.960
80	KNR-W 4-01 d.3.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów 352.98+108.98	m ² m ²	461.960 RAZEM	461.960 461.960
81	NNRNKB 7 d.3.3 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 243.575+59.332+28.874+21.199	m ² m ²	352.980 RAZEM	352.980 352.980
82	NNRNKB 7 d.3.3 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ² m ²	108.980 RAZEM	108.980 108.980
83	KNR-W 4-01 d.3.3 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany - analogia 2.42*(11.12+14.94+0.16*2+14.66+14.01+14.24+14.3+13.32+11.04+7.96) -1.25*1.25*6-1.2*1.25*6-0.85*2*2 0.05*(1.25*6+1.25*2*6+1.2*6+1.25*2*6) -17.387	m ² m ² m ² m ²	280.502 -21.775 2.235 -17.387 RAZEM	243.575 243.575

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-02 pas biały przy suficie	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach oraz wnęka przy oknie 2.42*(5.08+5.76+5.9+5.88+5.92+6.32) -0.8*2*6-0.85*2*6 -5.229	m ²		
			m ²	84.361	
			m ²	-19.800	
			m ²	-5.229	
				RAZEM	59.332
85 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-02 wnęka przy oknach	Malowanie farbą akrylową zmywalną przedśionki -analogia 0.15*(11.12+14.94+0.16*2+14.66+14.01+14.24+14.3+13.32+11.04+7.96) 0.14*(1.25*6+1.25*2*6+1.2*6+1.25*2*6) 0.15*(5.08+5.76+5.9+5.88+5.92+6.32)	m ²		
			m ²	17.387	
			m ²	6.258	
			m ²	5.229	
				RAZEM	28.874
86 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ²		
			m ²	108.980	
				RAZEM	108.980
87 d.3.3		Szafy wnekowe - szafy jedno/dwu/trzyskrzydłowe rozwierane z płyty wiórowej; fronty – okleina naturalna; kolorystyka ciemna (kolorystyka: Venge Ciemne) 2.42*(2.78+1.67+1.76+2.55)	m ²		
			m ²	21.199	
				RAZEM	21.199
88 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ²		
			m ²	108.980	
				RAZEM	108.980
89 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 1.25*1.25*6+1.2*1.25*6	m ²		
			m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
90 d.3.3	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie podłóg - analogia 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ²		
			m ²	108.980	
				RAZEM	108.980
91 d.3.3	KNR 4-01 0815-07	Wymiana listwy przypodłogowej 11.12+14.94+0.16*2+14.66+14.01+14.24+14.3+13.32+11.04+7.96-0.85*2*2 5.08+5.76+5.9+5.88+5.92+6.32-0.8*6-0.85*6	m		
			m	112.510	
			m	24.960	
				RAZEM	137.470
92 d.3.3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podłóg - analogia 24.73+15.14+15.22+15.6+15.88+10.93+7.88+3.6	m ²		
			m ²	108.980	
				RAZEM	108.980
4 Pomieszczenia gospodarcze					
93 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.45+6.59+7.81	m ²		
			m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
94 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.19*1.34+1.23*1.34	m ²		
			m ²	3.243	
				RAZEM	3.243
95 d.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi 0.85*2*3+0.9*2	m ²		
			m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
96 d.4	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków po demontażu drzwi - analogia 0.2*(0.85+2*2)*3+0.2*(0.9+2*2)	m ²		
			m ²	3.890	
				RAZEM	3.890
97 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 120.353+23.85	m ²		
			m ²	144.203	
				RAZEM	144.203
98 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów 120.353+23.85	m ²		
			m ²	144.203	
				RAZEM	144.203
99 d.4	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 113.415+6.938	m ²		
			m ²	120.353	
				RAZEM	120.353
100 d.4	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 9.45+6.59+7.81	m ²		
			m ²	23.850	
				RAZEM	23.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany - analogia 2.83*(11.96+12.06+14.37+5.27)-1.19*1.34-1.23*1.34-0.85*2*3-0.9*2	m ² m ²	 113.415	 113.415
				RAZEM	113.415
102	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach oraz wneka przy oknie 0.15*(11.96+12.06+14.37+5.27) 0.05*(1.19+1.34*2+1.23+1.34*2)	m ² m ² m ²	 6.549 0.389	 6.938
				RAZEM	6.938
103	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia 9.45+6.59+7.81	m ² m ²	 23.850	 23.850
				RAZEM	23.850
104	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Malowanie płytek w pomieszczeniu gospodarczym ściana i podłoga - analogia 2.77*(5.27+14.37)-0.85*2-0.9*2 9.45	m ² m ² m ²	 50.903 9.450	 60.353
				RAZEM	60.353
105	d.4 parter	Drzwi D1 (90x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
106	d.4 parter	Drzwi D2 (85x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
107	KNR-W 4-01 d.4 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 9.45+6.59+7.81	m ² m ²	 23.850	 23.850
				RAZEM	23.850
108	KNR-W 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 1.19*1.34+1.23*1.34	m ² m ²	 3.243	 3.243
				RAZEM	3.243
109	KNR 4-01 d.4 0816-02	Ocyklinowanie podłóg - analogia 6.59+7.81	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
110	KNR 4-01 d.4 0815-07	Wymiana listwy przypodłogowej 11.96+12.06	m m	 24.020	 24.020
				RAZEM	24.020
111	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie podłóg - analogia 6.59+7.81	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
5	Szatnia				
112	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19.81+11.50	m ² m ²	 31.310	 31.310
				RAZEM	31.310
113	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.18*1.34*3+1.16*1.34*2	m ² m ²	 7.852	 7.852
				RAZEM	7.852
114	KNR 4-01 d.5 0354-10	Wykucie z muru drzwi 0.9*2+0.85*2	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
115	KNR 4-01 d.5 0724-01	Uzupełnienie tynków po demontażu drzwi i szaf wnekowych - analogia 0.2*(0.85+2*2)+0.2*(0.9+2*2)	m ² m ²	 1.950	 1.950
				RAZEM	1.950
116	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 88.407+31.31	m ² m ²	 119.717	 119.717
				RAZEM	119.717
117	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitów 88.407+31.31	m ² m ²	 119.717	 119.717
				RAZEM	119.717
118	NNRNKB 7 d.5 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		78.695+9.712	m ²	88.407	
				RAZEM	88.407
119	NNRNKB 7 d.5 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
		19.81+11.50	m ²	31.310	
				RAZEM	31.310
120	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor jasnoszary ściany - analogia	m ²		
		2.83*(18.44+13.32)-1.18*1.34*3-1.16*1.34*2-0.9*2-0.85*2-0.8*2	m ²	76.928	
	wnęka przy oknie	0.05*(1.18*3+1.34*2*3+1.16*2+1.34*4*4)	m ²	1.767	
				RAZEM	78.695
121	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały pasek 15 cm przy sufitach oraz wnęka przy oknie	m ²		
		0.15*(18.44+13.32)	m ²	4.764	
		0.14*(1.18*3+1.34*2*3+1.16*2+1.34*4*4)	m ²	4.948	
				RAZEM	9.712
122	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Malowanie farbą akrylową zmywalną kolor biały sufity - analogia	m ²		
		19.81+11.50	m ²	31.310	
				RAZEM	31.310
123	d.5	Drzwi D1 (90x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
	parter	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
124	d.5	Drzwi D2 (85x200) do pomieszczeń płytowe z wewnętrznym ramiakiem, okleina w kolorze jasnego dębu, opaska drzwiowa regulowana; zamek – wkładka patentowa; szyldy prostokątne – stal nierdzewna szczotkowana/aluminium anodowane, ościeżnica kątowna	szt		
	parter	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 4-01 d.5 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		19.81+11.50	m ²	31.310	
				RAZEM	31.310
126	KNR-W 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		1.18*1.34*3+1.16*1.34*2	m ²	7.852	
				RAZEM	7.852