

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja posadzki w hali budynku magazynowego nr 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Ostrowski
DATA OPRACOWANIA : 10 03.2017 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 03.2017 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja posadzki w hali budynku magazynowego					
1 45262321-7 Wyrównywanie podłóg - Przebudowa posadzki w hali nr 2 budynku magazynowego.					
1	KNR 2-31	Mechaniczna rozbiórka (skucie, sfrezowanie) warstwy asfaltu z posadzek,	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	przyjęto średnią grub. 4,0 cm			
		43.8 * 47.30	m ²	2071.74	
		minus powierzchnia słupów i przegród			
		-(0.50 * 0.40 * 14 + 0.4 * 1.0 * 8)	m ²	-6.00	
				RAZEM	2065.74
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.1	0212-01	cm			
		(3.0 * 3.0 * 4)*0.12	m ³	4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość do 10 km			
		2065.74 *0.04 + 4.32	m ³	86.95	
				RAZEM	86.95
4	KNR 2-02	Przygotowanie powierzchni posadzki - warstwy wyrównawcze pod posadzki z	m ²		
d.1	1102-02	zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na gładko - przyjęto 10 %			
		powierzchni			
		2065.74 * 0.10	m ²	206.57	
				RAZEM	206.57
5	KNR 2-02	Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy	m ²		
d.1	0607-01	Krotność = 2			
		2065.74	m ²	2065.74	
				RAZEM	2065.74
6	KNR 2-02	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia gru-	m ³		
d.1	0205-01	bość 12 cm			
		2065.74 *0.12 + 4.32	m ³	252.21	
				RAZEM	252.21
7		Dopłata za ułożenie włókien stalowych	m ²		
d.1	kalk. własna				
		2065.74	m ²	2065.74	
				RAZEM	2065.74
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	15x15 cm o śr. 6mm posadzki			
		43.80 * 4 * 2	m ²	350.40	
				RAZEM	350.40
9		Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem	m ²		
d.1	kalk. własna	powierzchni posadzki			
		2065.74	m ²	2065.74	
				RAZEM	2065.74
10		Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość	m		
d.1	kalk. własna	5 cm oraz wypełnienie sznurem i masą.			
		43.8 * 5 + 47.30 * 8	m	597.40	
				RAZEM	597.40
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego	m ²		
d.1	202 1134-01	uszczelnienia- powierzchnie poziome			
		2065.74	m ²	2065.74	
				RAZEM	2065.74
12	KNR 0-40	Wykonanie cokołów przyściennych z żywicy epoksydowych (wyoblenie kąta	m		
d.1	0110-01	prostego ściana, słupy posadzka).			
		43.8 * 2 + 47.30 * 2 + 14 * 1.8 + 2.7 * 8 - 2.9 * 4	m	217.40	
				RAZEM	217.40
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy	m ²		
d.1	0706-01	epoksydowej w kolorze żółtym			
		(41.0 * 2 + 43.0 * 6) * 0.10	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00