

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45261320-3 Kładzenie rynienNAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK MAGAZNOWY NR 5  
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO, UL. RÓŻAŃSKA 88, 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA  
INWESTOR : AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH  
ADRES INWESTORA : 00-844 WARSZAWA ; U. GRZYBOWSKA 45SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szpadzik  
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $((4.00+0.27+0.48)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*2*21.16+23.79*2)-(2.50*2.50*8)-(5.53+5.50+5.56+5.52+5.54+5.55+5.53+5.52+5.54+5.54+5.53+5.52+5.57+5.54)*0.8*2$ $(0.20+0.20+0.22+0.21+0.06+0.06+0.21+0.19+0.21+0.21+0.20+0.21+0.07+0.05+0.21+0.21+0.21+0.05+0.05+0.21+0.20+0.20+0.20+0.22+0.20+0.09+0.06+0.22+0.22+0.22+0.21)*4.00$ $(0.17+0.21+0.21+0.20+0.20+0.21+0.21+0.18)*2*5.00$ $(0.20+0.21+0.22+0.22+0.09+0.09+0.20+0.20+0.20+0.19+0.20+0.21+0.08+0.07+0.19+0.20+0.20+0.21+0.07+0.08+0.20+0.20+0.21+0.20+0.22+0.22+0.06+0.06+0.10+0.20+0.20+0.20)*5.00$ $2.50*3*0.4*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1177.35 21.96 15.90 27.00 24.00	RAZEM	1266.21
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją $((4.00+0.27+0.48)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*2*21.16+23.79*2)-(2.50*2.50*8)-(5.53+5.50+5.56+5.52+5.54+5.55+5.53+5.52+5.54+5.54+5.53+5.52+5.57+5.54)*0.8*2$ $(0.20+0.20+0.22+0.21+0.06+0.06+0.21+0.19+0.21+0.21+0.20+0.21+0.07+0.05+0.21+0.21+0.21+0.05+0.05+0.21+0.20+0.20+0.20+0.22+0.20+0.09+0.06+0.22+0.22+0.22+0.21)*4.00$ $(0.17+0.21+0.21+0.20+0.20+0.21+0.21+0.18)*2*5.00$ $(0.20+0.21+0.22+0.22+0.09+0.09+0.20+0.20+0.20+0.19+0.20+0.21+0.08+0.07+0.19+0.20+0.20+0.21+0.07+0.08+0.20+0.20+0.21+0.20+0.22+0.22+0.06+0.06+0.10+0.20+0.20+0.20)*5.00$ $2.50*3*0.4*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1177.35 21.96 15.90 27.00 24.00	RAZEM	1266.21
3	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża $((4.00+0.27+0.48)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*97.14+(5.00+0.29+0.75)*2*21.16+23.79*2)-(2.50*2.50*8)-(5.53+5.50+5.56+5.52+5.54+5.55+5.53+5.52+5.54+5.54+5.53+5.52+5.57+5.54)*0.8*2$ $(0.20+0.20+0.22+0.21+0.06+0.06+0.21+0.19+0.21+0.21+0.20+0.21+0.07+0.05+0.21+0.21+0.21+0.05+0.05+0.21+0.20+0.20+0.20+0.22+0.20+0.09+0.06+0.22+0.22+0.22+0.21)*4.00$ $(0.17+0.21+0.21+0.20+0.20+0.21+0.21+0.18)*2*5.00$ $(0.20+0.21+0.22+0.22+0.09+0.09+0.20+0.20+0.20+0.19+0.20+0.21+0.08+0.07+0.19+0.20+0.20+0.21+0.07+0.08+0.20+0.20+0.21+0.20+0.22+0.22+0.06+0.06+0.10+0.20+0.20+0.20)*5.00$ $2.50*3*0.4*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1177.35 21.96 15.90 27.00 24.00	RAZEM	1266.21
4	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej $(5.56+5.52+5.54+5.54+5.55+5.53+5.53+5.52+5.54+5.55+5.54+5.53+5.52+5.55+5.57+5.54+3.84+5.50+5.53+4.09+5.54+5.56+5.55+5.51+5.53+5.54+5.54+5.55+5.54+5.53+5.53+5.55+5.56+5.55+5.51+5.55+4.00+5.53+5.50+3.95)-(2.50*4)$	m m	205.21	RAZEM	205.21
5	KNR 0-23 2614-02	Wyrównanie powierzchni ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki $(2.78+5.52+5.54+5.54+5.55+5.53+5.53+5.52+5.54+5.55+5.54+5.53+5.52+5.55+5.57+2.77)*4.00-((2.50*2.50*4)+(5.55+5.52+5.54+5.55+5.53+5.52+5.54+5.54+5.53+5.52+5.57+5.54)*0.8)$ $(2.78*2+3.95*2+5.50*2+5.53*2+4.00*2)*5.00-((5.53+5.50)*0.8*2)$ $(5.55+5.51+5.55+5.56+5.55+5.53+5.53+5.54+5.55+5.54+5.54+5.53+5.51+5.55+5.56+5.54)*5.00-((2.50*2.50*4)+(5.55+5.51+5.56+5.55+5.53+5.54+5.55+5.54+5.53+5.51+5.56+5.54)*0.8)$ $0.5*21.15*2.25*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	254.16 199.95 365.02 47.59	RAZEM	866.72
6	KNR 0-23 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $30*4.00+3*2.50*8+54*5.00+97.12*2+21.15*2$	m m	686.54	RAZEM	686.54
7	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na słupach i wieńcach. $0.75*97.14+1.04*(97.14+21.16*2)$ $(0.88+0.73+0.76+0.86+1.24+0.73+0.73+0.90+0.72+0.72+1.24+0.88+0.75+0.74+0.89)*4.00+(1.13+1.17+0.90+0.87+0.89+1.22+0.87+0.62+0.75+0.89+1.24+0.75+0.75+0.85+0.72+0.75+1.22+0.86+0.75+0.78+0.90+0.99+0.88+0.87+0.90)*5.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	217.89 163.68	RAZEM	381.57
8	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach $(2.50*3*8)*0.4$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.00	RAZEM	24.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR K-04 0106-03	Wykonanie tynków akrylowych o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek na gotowym podłożu - (słupy i wieńce) 0.75*97.14+1.04*(97.14+21.16*2) (0.88+0.73+0.76+0.86+1.24+0.73+0.73+0.90+0.72+0.72+1.24+0.88+0.75+0.74+0.89)*4.00+(1.13+1.17+0.90+0.87+0.89+1.22+0.87+0.62+0.75+0.89+1.24+0.75+0.75+0.85+0.72+0.75+1.22+0.86+0.75+0.78+0.90+0.99+0.88+0.87+0.90)*5.00 (2.50*3*8)*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	217.89 163.68 24.00	
				RAZEM	405.57
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15*6.00	m m	90.00	
				RAZEM	90.00
12	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 15*6.00	m m	90.00	
				RAZEM	90.00