

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja posadzki magazyn nr 7

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45262321-7	Wyrównywanie podłóg - Modernizacja posadzki w magazynie nr 7			
1 d.1	P-1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.00*7.00*0.15*8	m ³ m ³	42.00	42.00
					RAZEM	42.00
2 d.1	P-1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - nakłucie istniejącej posadzki dla uzyskania lepszej przyczepności (48.00+48.00)*20.20- (5.00*7.00*0.15*8)	m ² m ²	1897.20	1897.20
					RAZEM	1897.20
3 d.1	P-1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 5.00*7.00*0.15*8	m ³ m ³	42.00	42.00
					RAZEM	42.00
4 d.1	P-1.1	KNR 2-02 0205-01	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia grubość do 14 cm ((40.00+48.00)*20.20)*0.12	m ³ m ³	213.31	213.31
					RAZEM	213.31
5 d.1	P-1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48.00*20.20*2	m ² m ²	1939.20	1939.20
					RAZEM	1939.20
6 d.1	P-1.1	kalk. własna	Dopłata za ułożenie włókien stalowych (48.00+48.00)*20.20	m ² m ²	1939.20	1939.20
					RAZEM	1939.20
7 d.1	P-1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 6mm posadzki (48.00+48.00)*20.20	m ² m ²	1939.20	1939.20
					RAZEM	1939.20
8 d.1	P-1.1	kalk. własna	Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki (48.00+48.00)*20.20	m ² m ²	1939.20	1939.20
					RAZEM	1939.20
9 d.1	P-1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia- powierzchnie poziome (48.00+48.00)*20.20	m ² m ²	1939.20	1939.20
					RAZEM	1939.20
10 d.1	P-1.1	kalk. własna	Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 5 cm oraz wypełnienie sznurem i masą. (24*20.20+12*13*2.00)/2	m m	398.40	398.40
					RAZEM	398.40
11 d.1	P-1.1	KNR 0-40 0110-01	Wykonanie cokołów przyściennych z żywicy epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana posadzka). 48.00*4+20.20*4-2.50*9	m m	250.30	250.30
					RAZEM	250.30
12 d.1	P-1.1	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym (18.41*12+(12.37*2+21.19*2+6.44*2)*2)*0.10	m ² m ²	38.09	38.09
					RAZEM	38.09
2		45421148-3	Wymiana bram wjazdowych do magazynu nr 7			
13 d.2	P-1.2	KNNR 3 0702-06	Wymiana bram rozsuwanych na bramy przemysłowe segmentowe bez furtek technicznych (drzwi) z demontażem i montażem prowadnic oraz obróbką obsadzenia 2.50*2.50*6 2.50*3.00	m ² m ² m ²	37.50 7.50	45.00
					RAZEM	45.00
14 d.2	P-1.2	KNNR 3 0702-06	Wymiana bram rozsuwanych na bramy przemysłowe segmentowe z фурką techniczną (drzwiami) z demontażem i montażem prowadnic oraz obróbką obsadzenia 2.50*2.50*2	m ² m ²	12.50	12.50
					RAZEM	12.50