

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja posadzki w budynku magazynowym nr 6
ADRES INWESTYCJI : 21-025 Niemce
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łyk
DATA OPRACOWANIA : 25 05.2017 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 05.2017 r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------|--|----------------|---------|---------|
| Modernizacja posadzki w hali budynku magazynowego | | | | | |
| 1 45262321-7 Wyrównywanie podłóg - Przebudowa posadzki w hali nr 2 budynku magazynowego. | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0212-01 | (4.0 * 4.0 * 3)*0.12 | m ³ | 5.76 | |
| | | | | RAZEM | 5.76 |
| 2 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładcowymi na odległość do 10 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-11 | 5.76 | m ³ | 5.76 | |
| | | | | RAZEM | 5.76 |
| 3 | KNR 2-02 | Przygotowanie powierzchni posadzki - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na gładko - przyjęto 10 % powierzchni | m ² | | |
| d.1 | 1102-02 | 1959.00 * 0.10 | m ² | 195.90 | |
| | | | | RAZEM | 195.90 |
| 4 | KNR 2-02 | Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy | m ² | | |
| d.1 | 0607-01 | Krotność = 2 1959.00 | m ² | 1959.00 | |
| | | | | RAZEM | 1959.00 |
| 5 | KNR 2-02 | Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia grubość 12 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0205-01 | 1959.00 * 0.12 + 5.76 | m ³ | 240.84 | |
| | | | | RAZEM | 240.84 |
| 6 | | Dopłata za ułożenie włókien stalowych | m ² | | |
| d.1 | kalk. własna | 1959.00 | m ² | 1959.00 | |
| | | | | RAZEM | 1959.00 |
| 7 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 6mm posadzki | m ² | | |
| d.1 | 1106-07 | 1959.00 | m ² | 1959.00 | |
| | | | | RAZEM | 1959.00 |
| 8 | | Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki | m ² | | |
| d.1 | kalk. własna | 1959.00 | m ² | 1959.00 | |
| | | | | RAZEM | 1959.00 |
| 9 | | Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 5 cm oraz wypełnienie sznurem i masą. | m | | |
| d.1 | kalk. własna | 24.6 * 18 + 79.60 * 5 | m | 840.80 | |
| | | | | RAZEM | 840.80 |
| 10 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia- powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | 1959.00 | m ² | 1959.00 | |
| | | | | RAZEM | 1959.00 |
| 11 | KNR 0-40 | Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana, słupy posadzka). | m | | |
| d.1 | 0110-01 | 24.6 * 2 + 79.60 * 2 + 13 * 2 * 0.35 * 4 | m | 244.80 | |
| | | | | RAZEM | 244.80 |
| 12 | KNR 2-31 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym. | m ² | | |
| d.1 | 0706-01 | 40 | m ² | 40.00 | |
| | | | | RAZEM | 40.00 |