

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem separatora  
ADRES INWESTYCJI : Strzałkowo dz. nr 416/19  
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych  
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa  
WYKONAWCA ROBÓT : WOD-MAX Sławomir Lebica  
ADRES WYKONAWCY : 62-400 Słupca  
BRANŻA : Roboty instalacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Lebica

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Montaż separatora</b>			
1	KNR 201-02-01-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m <sup>3</sup>		
		23	m <sup>3</sup>	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
3	WKNR d.1 W218-04-08-05-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr		
		12	metr	12.000	
				RAZEM	12.000
4	WKNR d.1 W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" fi 600 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	WKNR d.1 W218-04-21-05-00	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 315 w wykopie skarpowym	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 218-03-08-01-10	Zasuwa żeliwna owalna kielichowa z obudową i trzpieniem fi 300 w wykopie skarpowym	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 218-06-14-06-00	Analogia - dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych q=6-60 l/s	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 402-02-30-03-00	Demontaż rury PVC kanalizacyjnej fi 315 mm w wykopie	metr		
		112	metr	112.000	
				RAZEM	112.000