

Warszawa, 19.07.2017 r.

BPzp.261.46.2017

**Do Wykonawców,  
biorących udział w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę instalacji deszczowej wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych w Strzałkowie – postępowanie nr BPzp.261.46.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż otrzymał prośbę o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze przewidziano wykonanie wykopów z składowaniem gruntu na odkład co z nadmiarem gruntu, ponadto nie przewidziano wymiany gruntu w pasie drogi - proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź**

Zobowiązuje się wykonawcę do wymiany gruntu w pasie drogi, a jego nadmiar z całego zakresu robót inwestycji do wywiezienia z terenu Składnicy i zagospodarowania przez firmę prowadzącą roboty budowlane. Wymianę gruntu i wywózkę należy skalkulować w ofercie.

**Pytanie nr 2**

Rozbiórka nawierzchni i podbudowy co z wywozem - proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Zobowiązuje się wykonawcę do wywiezienia i zutylizowania odpadów otrzymanych w wyniku rozbiórki nawierzchni i podbudowy.

**Pytanie nr 3**

W przedmiarze przewidziano tylko podsypkę pod rurociąg, w specyfikacji technicznej także obsypkę rurociągu na 30 cm ponad rurociąg - proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania podsypki pod rurociągiem, a także obsypki rurociągu na 30 cm ponad rurociąg, zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną.

**Pytanie nr 4**

Odtworzenie podbudowy gr 15 cm z mieszaniny piasku z tłuczniem pod drogę, naszym zdaniem jest za niewłaściwe - prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Odtworzenie podbudowy należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją.

**Pytanie nr 5**

W przedmiarze w którym ujęty jest separator brak podsypki, obsypki, brak gruntu na zasypkę - proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Zobowiązuje się wykonawcę w zakresie robót dot. separatora do wykonania podsypki, obsypki, oraz zasypki separatora.

**Pytanie nr 6**

Występuje niezgodność średnic w planie zagospodarowania z profilem - odcinek S1-W1, wpusty uliczne wg przedmiaru podłączone rurą fi 110 mm - jakie powinny być średnice

**Odpowiedź**

Odcinek S1-W1, wpusty uliczne podłączyć rurą fi 160 mm.

**Pytanie nr 7**

Niezgodna ilość studni fi 600 oraz studni fi 425 między projektem a przedmiarem proszę o wyjaśnienie ile i jakich studni winno być.

**Odpowiedź**

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy uwzględnić 16 studni fi 600 oraz 2 studnie fi 425.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.07.2017 r. godzina 12:00. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2017 r. o godzinie 12:30.