


DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO



SZCZEGÓŁ Z GZYMSEM

- 1 - dwuwarstwowe pokrycie z papy (papa podkładowa i nawierzchniowa)
- 2 - styropian EPS 100-16cm (płyta styropianowa laminowana PSK-1)
- 3 - impregnant DYSPERBIT
- 4 - istniejące pokrycie papą
- 5 - istniejące betonowe płyty dachowe
- 6 - warstwa konstrukcyjna dachu
- 7 - istniejący dźwigar strunobetonowy
- 8 - belka okapowa
- 9 - oblachowanie okapu z przekładką z papy ze spadkiem na zewnątrz
- 10 - rynna d=150mm



"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI
REZERW MATERIAŁOWYCH
SKŁADNICY W RESKU**

Adres: **Ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO
dz. nr geod. 332/2
powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.**

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża: **ARCHITEKTURA - DETALE**

Inwestor:
**Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa**

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	
Sprawdził:		

Tytuł rysunku:
**DOCIEPLENIE STROPODACHU
NIEWENTYLOWANEGO**

Skala: **1:10**

Data:
sierpień '2016

Nr rys.

D9