


## Zestaw montażowy do kolektorów



Zestaw montażowy do 2 kolektorów pionowych: 1 zestaw montażowy w wersji podstawowej, 1 zestaw montażowy rozszerzający (szary)

**Zestaw montażowy w wersji podstawowej, do każdego rzędu kolektorów i do pierwszego kolektora:**

Poz. 1	Szyna profilowa	2 x
Poz. 2	Śruba M8x20	6 x
Poz. 5	Pojedyncza zapinka kolektora	4 x
Poz. 11	Nakrętka M8	4 x
Poz. 13	Stojak do montażu na dachach płaskich	2 x
Poz. 12	Zabezpieczenie przed zsunięciem	2 x

**Zestaw montażowy rozszerzający, dla każdego następnego kolektora:**

Poz. 4	Szyna profilowa	2 x
Poz. 10	Łącznik wtykowy	2 x
Poz. 7	Śruba M8x20	3 x
Poz. 3	Podwójna zapinka kolektora	2 x
Poz. 6	Nakrętka M8	2 x
Poz. 8	Stojak do montażu na dachach płaskich	1 x
Poz. 9	Zabezpieczenie przed zsunięciem	2 x

WOD-MAX ul. Dworcowa 49, 62-400 Sępólno		
Inwestor:	Agencja rezerw Materiałowych Składnica w Strzałkowie 62-420 Strzałkowie	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA SOLARNEJ INSTALACJI GRZEWczej Strzałkowie, 62-420 Strzałkowie, działka nr 416/19	
Projektował:	mgr inż. Sławomir Lebic Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
PROJEKT WYKONAWCZY		DATA: 04.2017r.
BRANŻA: INSTALACYJNA		KONSTRUKCJE MONTAŻOWE 1
RYSUNEK NR 6		str. 27