

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w budynku magazynowym nr 1
ADRES INWESTYCJI : LEŚMIERZ 6 95-035 Ozorków
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Ostrowski
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzki w budynku magazynowym nr 1					
1	45262321-7	Wyrównywanie podłóg - remont posadzki w budynku magazynowym nr 1.			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	3.0 * 3.0 * 3 * 0.12	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km + opłata wysypiskowa	m ³		
d.1	0108-11	3.24	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
3		Opłata wysypiska	m ³		
d.1	kalk. własna	3.24	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie - zastosowano pompę do betonu na samochodzie - chudy beton 3 cm.	m ³		
d.1	1101-02				
	z.sz. 5.4. 9913	(44.45 * 41.70 - 0.40 * 0.50 * 12 - 2.75*3*6) * 0.03	m ³	54.05	
				RAZEM	54.05
5	KNR 2-02	Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy	m ²		
d.1	0607-01	Krotność = 2	m ²	1801.76	
		1801.76		RAZEM	1801.76
6	KNR 2-02	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia grubość 12 cm	m ³		
d.1	0205-01	1801.76 * 0.12	m ³	216.21	
				RAZEM	216.21
7		Dopłata za ułożenie włókien stalowych	m ²		
d.1	kalk. własna	1801.76	m ²	1801.76	
				RAZEM	1801.76
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	15x15 cm o śr. 6mm posadzki	m ²	1801.76	
		1801.76		RAZEM	1801.76
9		Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki	m ²		
d.1	kalk. własna	1801.76	m ²	1801.76	
				RAZEM	1801.76
10		Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 1/3 posadzki cm oraz wypełnienie sznurem i masą.	m		
d.1	kalk. własna	44.5 * 6 + 41.7 * 4	m	433.80	
				RAZEM	433.80
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	1801.67	m ²	1801.67	
				RAZEM	1801.67
12	KNR 0-40	Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych (wyoblenie kąta prostego słupy - posadzka).	m		
d.1	0110-01	44.5 * 2 + 41.7 * 2 - 3 * 4.0 + 5.5 * 6 + 1.6 * 12	m	212.60	
				RAZEM	212.60
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym	m ²		
d.1	0706-01	(42.0 * 4 + 40.0 * 4) * 0.10	m ²	32.80	
				RAZEM	32.80