

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3, 321000-3, Izolacja cieplna

Izolacja ciep-

lna

Izolacje, olacje,
cieplne, eplne,

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku magazynowego T-1ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko

ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko

INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych

ADRES INWESTORA : ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

DATA OPRACOWANIA : sierpień .2016 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień .2016 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja budynku magazynowego T-1					
1		BUDYNKE MAGAZYNOWY T1			
1.1		MAGAZYN T1/3			
1.1.1		STROPODACH NIEWENTYLOWANY			
1	KNR-W 4-01r97 0545-03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.1.1		48.7*2	m	97.400	
				RAZEM	97.400
2	KNR 0-22 0528-01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną - analogia pod przyklejenie styropianu	m ²		
d.1.1.1		(23.1*2)*48.7	m ²	2249.940	
				RAZEM	2249.940
3	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu betonowym (3 szt na m2, pas brzegowy 6 szt na m2)	otworów		
d.1.1.1		((23.1*2)*48.7-(23.1*2+48.7*2))*4	otworów	8425.360	
		(23.1*2+48.7*2)*6	otworów	861.600	
				RAZEM	9286.960
4	KNR 4-03 1016-03	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt		
d.1.1.1		9287	szt	9287.000	
				RAZEM	9287.000
5	KNR 2-02 0609-01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku	m ²		
d.1.1.1		(23.1*2)*47.7	m ²	2203.740	
				RAZEM	2203.740
6	KNR-W 2-02 0612-01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m ²		
d.1.1.1		(23.1*2)*1	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
7	KNR 2-02 0406-01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.1.1		(48.7 * 2 +23.1+23.1)*0.16*0.16	m ³	3.676	
				RAZEM	3.676
8	KSNR 2u1 W0502-02	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbki przy połaci dachowej)	m ²		
d.1.1.1		(23.1*2+48.7*2)*0.3	m ²	43.080	
				RAZEM	43.080
9	KNR 0-22 0528-02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej (warstwa podkładowa oraz wierzchniego krycia)	m ²		
d.1.1.1		(23.1*2)*48.7	m ²	2249.940	
				RAZEM	2249.940
10	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą	szt		
d.1.1.1		21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR 4-03 0706-03	Wymiana przewodów z linki o średnicy 8mm instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.1.1.1		23.1*2*3+48.7*7	m	479.500	
				RAZEM	479.500
12	KSNR 2u1 W0501-04	Rynny dachowe montaż wcześniej zdemontowanych	m		
d.1.1.1		48.7*2	m	97.400	
				RAZEM	97.400