

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45421132-8 Instalowanie okien  
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 8  
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO, UL. ROŻAŃSKA 88, 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA  
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych  
ADRES INWESTORA : 00-844 Earszawa, ul. Grzybowska 45

DATA OPRACOWANIA : 13.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 5.55*0.90*28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.860	
				RAZEM	139.860
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (5.55*0.90*28-(0.90*1.70*8))*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.629	
				RAZEM	30.629
3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5.55*0.90*28-(0.90*1.70*8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.620	
				RAZEM	127.620
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 85.22*4.00+23.02*2-(1.70*0.90*4) 97.12*5.11-(1.70*0.90*4) 21.16*5.11*2 (97.12*2+21.16*2)*0.97 21.05*2 (0.22*2*4.00)*15+(0.22*2*5.11)*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	380.800 490.163 216.255 229.463 42.100 82.610	
				RAZEM	1441.391
5	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-TER 85.22*4.00+23.02*2-((1.70*0.90*4)+2.50*2.50*4) 97.12*5.11-((1.70*0.90*4)+2.50*2.50*4) 21.16*5.11*2 (97.12*2+21.16*2)*0.97 21.05*2 (0.22*2*4.00)*15+(0.22*2*5.11)*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.800 465.163 216.255 229.463 42.100 82.610	
				RAZEM	1391.391
6	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej 97.12*2+21.16*2-2.50*4 0.88*36 1.25*4	m m m m	226.560 31.680 5.000	
				RAZEM	263.240
7	KNR 0-23 2614-02	Wyrównanie ścian płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 85.22*4.00+23.02*2-((1.70*0.90*4)+2.50*2.50*4) 97.12*5.11-((1.70*0.90*4)+2.50*2.50*4) 21.16*5.11*2 (97.12*2+21.16*2)*0.97 21.05*2 (0.22*2*4.00)*15+(0.22*2*5.11)*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.800 465.163 216.255 229.463 42.100 82.610	
				RAZEM	1391.391
8	KNR 0-23 2614-08	J.w. lecz ościeży - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.40*2.50*3*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 0-23 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.11*25+4.00*15+97.12*4+21.16*4 2.50*4*8	m m m	660.870 80.000	
				RAZEM	740.870
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,11)			
11	NNRNKB 202 1025-03	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW (szklenie od zewnątrz szyba antywłamaniowa od wewnątrz bezpieczna) 1.70*0.90*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.240	
				RAZEM	12.240
12	KSNR 2 1301-10	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 97.12*3.00*2 0.95*2*19+0.24*2.25*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	582.720 46.360	
				RAZEM	629.080