

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Agencji Rezerw Materiałowych - Składnica w Kamienicy Królewskiej
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Edward Ostrowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT OGRODZENIA					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KSNR 3	Rozbiórka elementów ogrodzenia demontaż drutu kolczastego oraz płyt	m		
d.1	0403-01	272.4 + 28.9 + 19.80 + 82.30 + 89.30 + 145.4	m	638.10	
				RAZEM	638.10
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm rozbiórka fundamentów, demontaż słupów	m ³		
d.1	0212-02	288 * 0.35 * 0.35 * 0.8	m ³	28.22	
				RAZEM	28.22
3	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
d.1	1507-03	(288 * 0.8 * 0.35 * 0.35+ 288 * 2.0 * 0.1 * 0.1 + 288 * 2.0 * 2.2 * 0.05) * 2.2	t	214.16	
				RAZEM	214.16
4	KNR 2-31	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t (do 10 km)	t		
d.1	1508-02	Krotność = 20 214.16	t	214.16	
				RAZEM	214.16
5		Oplata wysypiska	t		
d.1	kalk. własna	214.16	t	214.16	
				RAZEM	214.16
2		OGRODZENIE			
6	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
d.2	0306-08	310	szt.	310.00	
				RAZEM	310.00
7	KNR 2-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych w ziemi - beton C16/20	m ³		
d.2	0203-01	310 * 0.35 * 0.35 * 0.8	m ³	30.38	
				RAZEM	30.38
8	Kalkulacja	Ogrodzenie z betonowych elementów prefabrykowanych mocowanych na słupkach betonowych z przęsłem na drut kolczasty.	m		
d.2	indywidualna	638.10	m	638.10	
				RAZEM	638.10