

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421148-3 Instalowanie bram

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana bram w budynkach magazynowym nr B i D
ADRES INWESTYCJI : ul Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Ostrowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Edward Ostrowski, Andrzej Marciński
DATA OPRACOWANIA : 24 sierpnia 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 sierpnia 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana bram magazynowych segmentowych w budynkach magazynowych B i D					
1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących bram otwieranych, odcięcie zawiasów od kątowników 3.50*3.5* 19	m ² m ²		
				232.750	
				RAZEM	232.750
2	KNR 4-04 0813-01 bramy drabina	Odcięcie zawiasów od kątowników, przecięcie i odcięcie katowników - przecię- nianie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramien- nych o wymiarach 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm 10*2*8 9 *3 * 8	szt szt szt		
				160.000	
				216.000	
				RAZEM	376.000
3	KNR 2-02 1205-01	Bramy segmentowe z ościeżnicą pełne kompletnie wyposażone o wymiarach 3,00m x 3,50m z napędem elektrycznym i drzwiami technicznymi 19	szt szt		
				19	
				RAZEM	19
4	kalk. własna	Wycięcie otworów w ścianie betonowej przedsionka o grubości ca 30 cm oraz wycięcie części kątownika 80 x 80 mm celem zamocowania prowadnic bram oraz wyrównanie i malowanie uszkodzonego tynku. 9 * 2	szt szt		
				18.000	
				RAZEM	18.000