


ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100



PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME


Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
15cm	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
24cm	ściana z bloczków gazobetonowych
0,5cm	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	folia kubetkowa
15cm	termoizolacja-styropian
-	izolacja przeciwwodna
24cm	ściana z bloczków betonowych
-	izolacja przeciwwodna


D1	DACH
1,5mm	folia dachowa PCV jedno lub wielowarstwowa
10cm	wełna mineralna - 165 kg/m ³
min.5cm	wełna mineralna - 110 kg/m ³ ze spadkiem
0,2mm	folia paroizolacyjna
-	płyta OSB
-	konstrukcja drewniana - zabezpieczona p.poż.
5cm	wełna mineralna
0,2mm	folia paroizolacyjna
2,5cm	2 x płyta GKF podwieszona na stelażu
-	gładź gipsowa

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE - PARTER
2cm	posadzka - płytki gresowe
-	izolacja podpłytkowa
6cm	jastrych cementowy
-	folia izolacyjna
12cm	styropian twardy
-	izolacja przeciwwilgociowa
10cm	chudy beton
20cm	piasek zagęszczony warstwami
-	grunt rodzimy


ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100



ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ
SKALA 1:100



PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI		59-220 Legnica, ul. Batalionu Parasol 8/4 tel/fax 76/ 819 72 75 tel. 790 456 770	
obiekt:	Droga dojazdowa do budynków magazynowych 1-3 wraz z przebudową rampy załadunkowej oraz wjazdów do magazynów w Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Lisowicach		
adres inwestycji	Lisowice		
inwestor:	Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa		
projektant:	mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej – nr 20/05/DOIA		
temat rysunku:	ELEWACJE, PRZEKRÓJ – PRZEDSIWIEZENIE. BUDYNEK B-4		branża: architektura
data:	15.10.2017	stadium: PW	nr rysunku: 06/A