



- A
- \* 1x papa asfaltowa modyfikowana SBS
  - \* styropian laminowany EPS 100-038 gr 16 cm
  - \* 2x papa asfaltowa
  - \* istniejący stropodach
- 1
- \* tynk kamyczkowy
  - \* styropian ekstrudowany XPS gr 10 cm
  - \* tynk cementowo-wapienny
  - \* istniejąca ściana z cegły pełnej
- 2
- \* tynk cienkowarstwowy silikatowy
  - \* styropian EPS 70-040 gr. 12 cm
  - \* tynk cementowo-wapienny
  - \* istniejąca ściana z betonu komórkowego

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PRO-BUD" Wiesław KOWALSKI				
Obiekt :	Termomodernizacja budynku administracyjnego			Skala:
Inwestor	ARM Lubliniec			1:50
Adres obiektu:	Lubliniec, ul. Klonowa			Nr rys.
Tytuł rys.:	PRZEKROJE BUDYNKU			10
Projektant :	Imię i Nazwisko	Upr.bud.	Data:	Podpis:
	inż. Wiesław Kowalski	12/93 4126/PWOK/12	04-2019	