

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45442110-1 Malowanie budynków  
45000000-7 Roboty budowlane  
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku magazynowego nr 1  
ADRES INWESTYCJI : Składnica ARM w Niemcach, 21-025 Niemce  
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych  
ADRES INWESTORA : ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Łyk (konstrukcyjno-budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-29 0213-03 analogia	Demontaż istniejącego docieplenia ze styropianu gr 3cm na stropach płaskich i belkach 1673.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1673.960	
				RAZEM	1673.960
2	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 1938 + 648.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2586.400	
				RAZEM	2586.400
3	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 2586.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2586.400	
				RAZEM	2586.400
4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.55 * 1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.403	
				RAZEM	2.403
5	KNR-W 2- 02 1006-04	Okna z wysokoudarowego PCV szklone szybą zespoloną (szyba antywłamaniowa+bezpieczna) 1.5 * 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.250	
				RAZEM	2.250
6	KNR 2 1902-03	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach 1.5 * 3 * 0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
7	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanego docieplenia (styropian, klej, gruz) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000