

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja dachu magazynu nr 7
ADRES INWESTYCJI : Składnica ARM w Niemcach
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łyk (konstrukcyjno-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych -wsporniki do ponownego montażu	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-03 1140-05 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - przewody do ponownego montażu	m		
		110.00*2+10*40.00	m	620.000	
				RAZEM	620.000
3	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		16*6.35 + 8*11.5	m	193.600	
				RAZEM	193.600
4	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	1.792	
		2*40*0.16*0.14			
				RAZEM	1.792
5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		2*40*[0.25+0.3]	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		2*40*[0.25+0.3]	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 0-44 0101-01	Grunтовanie powierzchni dachowych masą podkładową pod klej do styropianu ręcznie roztworem bitumicznym	m ²		
		110.00*40	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
8	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr 120mm laminowanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego układane na wierzchu konstrukcji na istniejącym pokryciu za pomocą kleju do styropianu. W tym wzdłuż dłuższych krawędzi 2 x 110 m kliny ze styropapy spadkowej.	m ²		
		110.00*40	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
9	KNR 0-28 2627-03	dodatkowe mocowanie kołkami płyt laminowanych do stropodachu z betonu	szt.		
		kołki teleskopowe	szt.	12000.000	
		3* 4000		RAZEM	12000.000
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną asfaltową termoizgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklanego gr min. 2,4mm	m ²		
		110.00*40	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
11	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną asfaltową termoizgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókny poliestrowej ogr. min. 5,2mm	m ²		
		110.00*40	m ²	4400.000	
				RAZEM	4400.000
12	KNR-W 2-17 0145-01	montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu	m		
		16*6.35 + 8*11.5	m	193.600	
				RAZEM	193.600
14	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych - wsporniki i zwody poziome do wykorzystania z demontażu	m		
		110.00*4+10*40.00	m	840.000	
				RAZEM	840.000