

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ścian i sufitów w hali budynku magazynowego D hala nr 1  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska  
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych,  
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 45

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Ostrowski  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 21.09..2020 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09..2020 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont ścian i sufitów w hali budynku magazynowego D hala nr 1.</b>					
<b>1</b>		<b>BUDYNEK MAGAZYNOWY D</b>			
<b>1.1</b>		<b>HALA nr 1</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m ustalenie, rozebranie rusztowania.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1611-07				
.1		46.8 * 43.40	m <sup>2</sup>	2031.120	
				RAZEM	2031.120
2	KNR 4-01	Zasypanie posadzki trocinami i usunięcie trocin lub zabezpieczenie posadzki tekturą falistą lub folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01 + 02				
.1	- analogia	47.85 * 44.4	m <sup>2</sup>	2124.540	
				RAZEM	2124.540
<b>1.1.2</b>		<b>Naprawa tynków ścian, słupów i sufitów</b>			
3	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2608-01				
.2		47.85 * 44.40 * 1.25	m <sup>2</sup>	2655.675	
				RAZEM	2655.675
4	KNR 4-01	Tynkowanie powierzchni ceglanych tynkiem cementowo-wapiennym - uzupełnienie brakujących tynków na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0728-03				
.2		1690.152 * 0.10	m <sup>2</sup>	169.015	
				RAZEM	169.015
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-01				
.2		44.40 * 7.89 - 3.0 * 3.5	m <sup>2</sup>	339.816	
		44.40 * 6.80 - 3.0 * 3.0	m <sup>2</sup>	292.920	
		47.85 * 7.25 - 3.5 * 3.5 + 6.70 * 4 * 2 + 3.5 * 1.1 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	411.363	
		1.60 * 7.6 * 14	m <sup>2</sup>	170.240	
		47.85 * 7.25 - 3.5 * 3.5 * 2 + 6.70 * 4 * 4 + 3.5 * 1.1 * 3 * 4	m <sup>2</sup>	475.813	
				RAZEM	1690.152
6	KNR K-58	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian, filarów i sufitu pod farbę emulsyjną	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0301-01				
.2		2655.675 + 1690.152	m <sup>2</sup>	4345.827	
				RAZEM	4345.827
<b>1.1.3</b>		<b>Malowanie</b>			
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1401-05				
.3		4345.827	m <sup>2</sup>	4345.827	
				RAZEM	4345.827
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1212-01				
.3		3.14 * 0.9 * 10 + 3.14 * 0.7 * 18	m <sup>2</sup>	67.824	
		3.14 * 0.6 * 6 + 3.14 * 0.5 * 12	m <sup>2</sup>	30.144	
				RAZEM	97.968